

## KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: Gmina Rydzyna  
Obiekt : Moraczewo - dz. nr ewid 392

<p style="text-align: center;"><b>PRZEBUDOWA DROGI GRUNTOWEJ w m. MORACZEWO</b></p>
---

Inwestor : **Urząd Miasta i Gminy w Rydzynie**  
**Rynek 1, 64-130 Rydzyna**

Wykonawca : .....

Adres : .....

Wartość kosztorysowa robót: ..... zł

**Podatek VAT.....% : .....zł**

**WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM: .....**

Słownie : .....

### **Wiodące narzuty i stawki kosztorysu**

Stawka roboczogodziny R-g: ..... zł/r-g

Narzuty kosztów pośrednich Kp: .....% od roboczogodziny (Kp-R) + .....% od Sprzętu (Kp-S)

Narzuty kosztów pośrednich Kp: .....% od (R+Kp-R) + .....% od (M) + .....% od (S+Kp+S)

Podstawa wyceny:.....

Poziom cen:.....

Opracowanie : ..... Data:.....

Sprawdził: ..... Data: .....

Nazwa inwestycji : **PRZEBUDOWA DROGI w m. MORACZEWO**  
 Inwestor : **URZĄD MIASTA i GMINY w RYDZYNIE**  
 Adres inwestora : **RYDZYNA, RYNEK 1**

### PRZEDMIAR

l.p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość zł
1.		<b>Roboty przygotowawcze</b>			
1.1	KNR 201-01 0119-03-00	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych- trasa drogi w terenie równinnym. Obsługa geodezyjna Długość drogi 0,860 km	<b>0,860 km</b>		
2.		<b>Roboty ziemne</b>			
2.1	KNR 006- 1301-01-00 MRRiB	Naprawa drogi gruntowej przez profilowanie  860x 4,0m	<b>3440m2</b>		
3.		<b>Roboty nawierzchniowe</b>			
		Podbudowa tłuczniowa – szer. korony 4,00m			
3.1	KNR 2-31 0114-05- 00 IGM Warszawa	Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa dolna po zagęszczeniu 10 cm z zakupem i transportem w miejsce wbudowania.	<b>3440m2</b>		
4.	KNR 2-31 0114-07- 00 IGM Warszawa	Warstwa wierzchnia z kruszywa łamanego – warstwa górna po zagęszczeniu 5 cm z zakupem i transportem w miejsce wbudowania.	<b>3440m2</b>		
<b>KOSZTORYSOWA WARTOSC ROBÓT</b>					
<b>PODATEK VAT</b>					
<b>OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA</b>					