

PRZEDMIAR
wykonanie ścieżki rowerowej

LP	kod CPV	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		cena jedn. netto	Wartość netto
				jm	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7	8
I			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	45100000-8	01.01.01	Odtworzenie trasy w terenie równinnym	km	0,28		
2	45100000-8	01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu grub. średnio 15 cm z odwozem nadmiaru poza teren budowy	m ²	686,0		
II			PODBUDOWA				
3	45233140-2	04.01.01	Wykonanie koryta śr. głęb. 20 cm pod konstrukcje w gruncie kat. II-IV z transportem gruntu poza teren budowy (280*2 – ścieżka + 126 - zatoka)	m ²	686,0		
4	45233140-2	04.01.01	Wykonanie koryta głęb. 49 cm pod obrzeża i krawężnik w gruncie kat. II-IV z transportem gruntu poza teren budowy 560*0,3+61*0,3	m ²	190,0		
5	45233140-2	04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu stabilizowanego mechanicznie grub. 25 cm - pod zatokę (126m2)	m ²	126,0		
III			NAWIERZCHNIA				
6	45233140-2	05.03.23	Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej, grub. 6 cm na podsypce cem-piask. grub. 3-5 cm i podbudowie 10cm piasku- ciąg pieszo-jezdny 126m2	m ²	560,0		
7	45233140-2	05.03.23	Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej, grub. 8 cm na podsypce cem-piask. grub. 3-5 cm - zatoka 126m2	m ²	126,0		
IV			ELEMENTY ULIC				
8	45233140-2	08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na ławie betonowej z oporem (zatoka)	mb	120,0		
9	45233140-2	08.0301	Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 na ławie betonowej z oporem	mb	560,0		
Razem (netto)				zł			
Podatek VAT (22 %)				zł			
Ogółem (brutto)				zł			

słownie: