

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa istniejącego chodnika na ciąg pieszo-rowerowy
Augustowo droga nr 5

Lp.	Kod CPV	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. netto	Wartość netto
				jm.	Ilość		
1 Odtworzenie trasy i pktów wysokościowych oraz inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna D-01.01.01							
1 d.1	45233222-1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. oraz wykonanie operatu geodezyjnego powykonawczego w km 275+070-276+100	km	0.751		
Razem dział Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna D-01.01.01							
2 Odwodnienie dróg D.03.02.01							
2 d.2	45233222-1	D.03.02.01	Regulacja pionowa studzienek kontrolnych dla wjazdów kanałowych	szt.	18.000		
Razem dział Odwodnienie dróg D.03.02.01							
3 Rozbiórki elementów dróg D.01.02.04							
3 d.3	45233222-1	D.01.02.04	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej oraz z ułożeniem na paletach	m	1400.000		
4 d.3	45233222-1	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z ułożeniem na paletach	m2	1056.000		
5 d.3	45233222-1	D.01.02.04	Transp.wewn.mat.szukowych o masie 200-1000 kg na odl.do 0.5 km z załad.i wyład.mechanicznym samochodem 5-10 t	t	185.746		
6 d.3	45233222-1	D.01.02.04	Dod.do tabl. 1507 za każde 0.5 km transportu samochodem skrzyniowym 5-10 t na dalszą odl. 9km	t	185.746		
Razem dział Rozbiórki elementów dróg D.01.02.04							
4 Umocnienie skarp- krawędzi nasypu od strony posesji D.06.01.01							
7 d.4	45233222-1	D.06.01.01	Wykopy liniowe ręczne o szerokości 0,3 m i głębokości do 0,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II km 276+140-276+610/470 mb/	m3	64.125		
8 d.4	45233222-1	D.06.01.01	Betonowanie ław fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym o wym. 0,3x0,5 , beton klasy B-15 /ława w km 276+140-276+610 -strona lewa /	m3	64.125		
Razem dział Umocnienie skarp- krawędzi nasypu od strony posesji D.06.01.01							
5 Roboty chodnikowe D-08.02.02 i obrzeża betonowe D-08.03.01							
9 d.5	45233222-1	D.08.01.01	Koryta gł. 10 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach chodników	m2	594.000		
10 d.5	45233222-1	D.08.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	1886.000		
11 d.5	45233222-1	D.08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej , spoiny wypełnione zaprawą cementową wraz z wykonaniem rowka pod obrzeże /UWAGA! obrzeża betonowe zapewnia inwestor/	m	1404.000		

12 d.5	45233222-1	D.08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm bezfazowej , na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem /UWAGA! kostkę zapewnia inwestor/	m2	1886.000		
Razem dział Roboty chodnikowe D-08.02.02 i obrzeża betonowe D-08.03.01							
6 Wykonanie nasypów D-02.03.01							
13 d.6	45233222-1	D.02.03.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III	m2	1355.400		
14 d.6	45233222-1	D.02.03.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m3	131.170		
15 d.6	45233222-1	D.02.03.01	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) na dalsze 5 km	m3	131.170		
16 d.6	45233222-1	D.02.03.01	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowyladowczymi z zageszczeniem warstwami- umocnienie pobocza strona lewa	m3	131.175		
Razem dział Wykonanie nasypów D-02.03.01							
					RAZEM NETTO		
					VAT 22%		
					OGOŁEM BRUTTO		

Kwota słownie: _____

Sporządził: