


ZASTOSOWANE OZNACZENIA :

- KORYTKO KABLOWE SZEROKOSCI 50mm PODWIESZANE DO STROPU WLASCIWEGO
- 250W

OPRAWA OLIMPIA-2 250W SYMETRYCZNA, ROZSYŁ SZEROKOKATNY, BIALA, ZARÓWKA HQI-T 250W/D E40
- 250W

OPRAWA WYPOSAZONA W DODATKOWY MODUL 100W HALOGEN CERAMICZNY SWIECACY SIE DO WYSTYGNIECIA ZARNIKA 250W I PONOWNEGO ZAPLONU.

OBWODY PROWADZONE JAKO PODTYNKOWE W SIANACH PELNYCH ORAZ W PRZESTRZENI SCIAN WARSTWOWYCH. W TYCH OSTATNICH PRZEWODY PROWADZONE W WEZU KARBOWANYM. ZASTOSOWANO OSPRZET PODTYNKOWY I PODTYNKOWY USZCZELNIONY ODPOWIEDNIO O IP20 I IP44. OSPRZET BIALY SERIA OPTIMA FIRMY POLD. ZASTOSOWAC PUSZKI APARATOWE POD OSPRZET PRZYKRECANY A ROZDZIELCZE FI80 Z SZYBKOZLACZKAMI.



OBWODY DO OPRAW SALI PROWADZIC W KORYTKACH K48 PODWIESZANYCH DO STROPU WLASCIWEGO Z ZASTOSOWANIEM PRETÓW GWINTOWANYCH. NA KORYTKACH MOCOWAC PUSZKI SZCZELNE AP-9.

SAMOCZYNNNE WYLACZANIE

UKLAD SIECIOWY : TN-S

PROJEKT BUDOWLANY			
Nazwa inwestycji	SALA GIMNASTYCZNA		
Adres inwestycji	Dąbcze, działka nr 212/1		
Inwestor	URZĄD MIASTA I GMINY RYDZYNA ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna		SKALA 1:100
Rzut	RZUT PIETRA		DATA 10.2008 RYS. NR 4
Projektant elekt.	mgr inż. Jerzy Woźniak 877/86/Lo		
Sprawdzający	inż. Kazimierz Pawlicki 820/86/Lo		
Nazwa rys.	INSTALACJE OSWIETLENIA POZIOM PIETRA		