

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Przebudowa nawierzchni Rynku w Rydzynie						
1		Przygotowanie terenu pod budowę CPV 45100000-8				
1.1		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych D-01.01.01				
1 d.1. 1	KNNR 1 0112-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów i dróg / obsługa geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza /	ha	0,435		
1.2		Usunięcie drzew i krzaków D-01.02.01				
2 d.1. 2	KNNR 1 0101-02	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25 cm	szt.	2,000		
3 d.1. 2	KNNR 1 0101-03	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35 cm	szt.	2,000		
4 d.1. 2	KNNR 1 0107-01	Wywożenie dłużyc na odległość do 2km.	mp	0,880		
5 d.1. 2	KNNR 1 0107-04 krotność 13	Dodatek za każdy następny 1km odległości transportu dłużyc-razem 15 km	mp	0,880		
6 d.1. 2	KNNR 1 0107-02	Wywożenie karpiny na odległość do 2km.	mp	0,480		
7 d.1. 2	KNNR 1 0107-03	Wywożenie gałęzi na odległość do 2km.	mp	1,180		
8 d.1. 2	KNNR 1 0107-05 krotność 13	Dodatek za każdy następny 1km odległości transportu karpiny, gałęzi - razem 15 km	mp	1,660		
1.3		Rozbiórka elementów dróg D-01.02.04				
9 d.1. 3	KNNR 6 0802-04 krotność 2	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie - jezdnia	m ²	1043,100		
10 d.1. 3	KNNR 6 0802-02	Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 15 cm mechanicznie - jezdnia	m ²	1043,100		
11 d.1. 3	KNR 2-31 0810-02 analogia	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cem-piaskowej - chodniki	m ²	449,300		
12 d.1. 3	KNNR 6 0805-08	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	87,300		
13 d.1. 3	KNNR 6 0806-02	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	332,400		
14 d.1. 3	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³	14,958		
15 d.1. 3	KNNR 6 0807-01 analogia	Rozebranie ścieków ulicznych z kostki betonowej gr. 8cm w dwóch rzędach na podsypce piaskowej	m	361,000		
16 d.1. 3	KNR 2-31 0804-08 analogia	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kamienia granitowego łamanego	m ²	2742,900		
17 d.1. 3	KNR 4-05I 0411-02	Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu - likwidacja studzienek ściekowych fi 500 wraz z utylizacją	kpl.	16,000		
18 d.1. 3	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze - współczynnik spulchnienia 1,4	m ³	1024,883		
19 d.1. 3	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km wraz opłatą za składowanie	m ³	1024,883		
20 d.1. 3	KNR 4-04 1103-05 krotność 14	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samoch. samowył.- dod. za każdy nast.rozp. 1 km (razem 15 km) wraz z opłatą za składowanie	m ³	1024,883		
21 d.1. 3	kalkulacja indywidualna	Przestawienie wiaty przystankowej	szt	1,000		
22 d.1. 3	kalkulacja indywidualna	Likwidacja gazonów ulicznych	szt	83,000		

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
23 d.1. 3	kalkulacja indywidualna	Likwidacja donic prostokątnych i okrągłych	szt	12,000		
24 d.1. 3	kalkulacja indywidualna	Likwidacja pomp ulicznych ręcznych	szt	4,000		
25 d.1. 3	KNR 2-31 0818-08	Rozebranie słupków do znaków	szt.	12,000		
26 d.1. 3	KNR-W 2-25 0420-03	Znaki drogowe płaskie - rozebranie	szt.	15,000		
27 d.1. 3	kalkulacja indywidualna	Demontaż istniejących latarni usytuowanych pośrodku rynku	kpl	2,000		
28 d.1. 3	KNR-W 2-25 0627-05 analogia	Demontaż istniejących lamp podświetlających Figurę Trójcy Świętej	kpl.	3,000		
2		Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej CPV 45200000-9				
2.1		Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych D-02.01.01				
29 d.2. 1	KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km - korytowanie wraz z opłatą za składowanie - 90% robót ziemnych	m ³	1316,615		
30 d.2. 1	KNR 2-01 0301-02	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowładowczymi (kat.gr.III) - 10 % robót ziemnych	m ³	146,290		
31 d.2. 1	KNR 2-01 0214-04 krotność 28	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV (razem 15 km)	m ³	1462,905		
2.2		Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych D-03.02.01a				
32 d.2. 2	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	8,000		
33 d.2. 2	KNR 2-31 1406-05	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt.	6,000		
34 d.2. 2	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	15,000		
2.3		Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża D-04.01.01				
35 d.2. 3	KNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	4352,880		
2.4		Warstwy odsączające i odcinające D-04.02.01				
36 d.2. 4	KNR 6 0106-06	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm z kruszywa naturalnego - pospółka	m ²	3357,280		
37 d.2. 4	KNR 6 0106-05	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm z kruszywa naturalnego - pospółka	m ²	995,600		
2.5		Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie D-04.04.02				
38 d.2. 5	KNR 6 0113-03	Podbudowa - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm uzyskane z przekruszenia skały granitowej - gr. 25cm	m ²	3357,280		
39 d.2. 5	KNR 6 0113-01	Podbudowa - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm uzyskane z przekruszenia skały granitowej - gr. 15 cm - chodniki	m ²	995,600		
2.6		Nawierzchnia z kostki kamiennej D-05.03.01				
40 d.2. 6	KNR 2-31 0302-05 analogia	Nawierzchnia z kostki granitowej formatowanej obtaczonej szarej o wym. 10x10x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 5 cm / spoiny wypełnione zaprawą cementową /	m ²	3078,000		
41 d.2. 6	KNR 2-31 0302-01 analogia	Nawierzchnia z kostki granitowej szarej o wys. 14x14x14 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm / spoiny wypełnione zaprawą cementową / - pasy rozdziału	m ²	36,680		
2.7		Chodniki z płyt kamiennych D-08.02.03				
42 d.2. 7	KNR 2-31 0502-08 analogia	Nawierzchnia z płyt granitowych szarych płomieniowanych o wym. 50x50x5 cm na podsypce cem-piaskowej gr. 5 cm	m ²	995,600		
2.8		Krawężniki kamienne D-08.01.02				

KOSZTORYS OFERTOWY WYKONAWCY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
43 d.2. 8	KNNR 6 0403-06 analogia	Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 15x30x100 cm z wykonaniem ław betonowych B15 MPa w ilości 0,0675m3/mb na podsypce cementowo-piaskowej	m	272,000		
44 d.2. 8	KNNR 6 0403-06 analogia	Oporniki kamienne wystające o wymiarach 15x30cm łukowe z wykonaniem ław betonowych B15 MPa w ilości 0,0675m3/mb na podsypce cementowo-piaskowej	m	22,000		
45 d.2. 8	KNNR 6 0403-06 analogia	Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 20x30cm łukowe z wykonaniem ław betonowych B15 MPa w ilości 0,09m3/mb na podsypce cementowo-piaskowej	m	37,500		
2.9		Betonowe obrzeża chodnikowe D-08.03.01				
46 d.2. 9	KNR 2-31 0402-04 analogia	Ława pod obrzeże 8x20 betonowa z oporem B15 w ilości 0,03m3/mb	m ³	2,448		
47 d.2. 9	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową (oparcie krat zabezpieczających drzewa)	m	81,600		
2.10		Ścieki z płyt kamiennych D-08.05.00				
48 d.2. 10	KNR 2-31 0502-08 analogia	Nawierzchnia z płyt granitowych szarych szlifowanych o wym. 40x50x8 cm na podsypce cem-piaskowej gr. 5 cm	m ²	145,400		
49 d.2. 10	KNR 2-31 0502-08 analogia	Nawierzchnia z płyt granitowych szarych płomieniowanych o wym. 20x50x8 cm na podsypce cem-piaskowej gr. 5 cm	m ²	97,200		
2.11		Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych D-07.06.02				
50 d.2. 11	analiza własna	Dostawa i montaż słupków żeliwnych stałych wys. 43 cm, średnica 27 cm kolor grafitowy półmat	szt	91,000		
51 d.2. 11	analiza własna	Dostawa i montaż słupków żeliwnych chowanych wys. 43 cm, średnica 27 cm kolor grafitowy półmat	szt	3,000		
2.12		Obiekty i elementy małej architektury oraz inne elementy wystroju				
52 d.2. 12	analiza własna	Zabudowa pni drzew - montaż krat żeliwnych o wymiarach 120cm x 120cm	szt	17,000		
53 d.2. 12	analiza własna	Dostawa i montaż ławek wg projektu	szt	13,000		
54 d.2. 12	analiza własna	Dostawa i montaż koszy na śmieci wg projektu	szt	8,000		
55 d.2. 12	analiza własna	Dostawa i montaż stojaków na rowery wg projektu	szt	12,000		
56 d.2. 12	analiza własna	Renowacja niskiego płotu żeliwnego otaczającego centralną rzeźbę / rozbiórka, odmalowanie i ponowny montaż /	mb	28,500		
57 d.2. 12	analiza własna	Wymiana kloszy i instalacji elektrycznej latarni wspornikowych wraz z odmalowaniem wsporników - wg projektu	kpl	14,000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: