

PRZEDMIAR
Przebudowa ulicy Łąkowej w Rydzynie
Kanalizacja deszczowa w ulicy Łąkowej
styczeń 2014

Lp.	kod CPV	nr SST	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	45100000-8	01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym.	km	0,22		
2	45110000-1	01.02.04.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - przy robotach kanalizacyjnych m3	m3	246,52		
3	45110000-1	01.02.04.	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)	m3	246,52		
4	45110000-1	01.02.04.	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. I-II	m3	201,50		
5	45110000-1	01.02.04.	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyład. na odl. do 1 km z ziemi zmagazynowanej w hałdach; grunt kat. I-II - zasypanie kanalizacji ilość jak w poz. 6	m3	201,50		
6	45233140-2	01.02.04.	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)	m3	201,50		
7	45232452-5	03.02.01.	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm	m	237,65		
8	45232452-5	03.02.01.	Przykanaliki z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m	13,80		
9	45232452-5	03.02.01.	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m	stud.	7,00		
10	45232452-5	03.02.01.	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem i syfonem	szt.	6,00		
11	45232452-5	03.02.01.	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	7,00		
12	45232452-5	03.02.01.	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	25,00		
13	45232452-5	03.02.01.	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt.	3,00		
Razem netto					zł		
Podatek VAT 23 %					zł		
Razem brutto							

słownie:

Opracował: