

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Jezdnia</b>					
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z wykonaniem mapy powykonawczej inwentaryzacyjnej.	km		
d.1	0111-01	0.5	km	0.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.50</b>
2	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. do 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0802-07	500*4	m <sup>2</sup>	2000.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2000.00</b>
3	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowylad.	m <sup>3</sup>		
d.1	0202-06	500*5*0.4	m <sup>3</sup>	1000.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1000.00</b>
4	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>		
d.1	0103-03	500*5+500*0.45*2	m <sup>2</sup>	2950.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2950.00</b>
5	KNNR 6	Podbudowy betonowe C 3/4 gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m <sup>2</sup>		
d.1	0109-02	500*4	m <sup>2</sup>	2000.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2000.00</b>
6	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0113-02	500*4	m <sup>2</sup>	2000.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2000.00</b>
7	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm - pobocza z mieszanki granitowej 0/31,5	m <sup>2</sup>		
d.1	0113-01	500*2*0.45	m <sup>2</sup>	450.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>450.00</b>
8	KNNR 6	Jezdnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>		
d.1	0502-03	500*4	m <sup>2</sup>	2000.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2000.00</b>
9	KNR 2-31	Ława pod krawężnik betonowa z oporem	m <sup>3</sup>		
d.1	0402-04	500*2*0.09	m <sup>3</sup>	90.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>90.00</b>
10	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej-układane na płask	m		
d.1	0403-03	500*2	m	1000.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1000.00</b>
11	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km - odmulenie rowów przydrożnych	m <sup>3</sup>		
d.1	0206-02	500*2*0.3	m <sup>3</sup>	300.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>300.00</b>
12	KNR 2-01	Plantowanie skarp i dna rowów - kat.gr.III przy robotach wodno-melioracyjnych	m <sup>2</sup>		
d.1	0507-02	500*2*(1.1+0.9)	m <sup>2</sup>	2000.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2000.00</b>
<b>2 Zjazdy indywidualne</b>					
13	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowylad. - wykop pod zjazdy	m <sup>3</sup>		
d.2	0202-06	(5.5*3.6+6.8*3.5+6*3.4+5.5*3.3+3*3.2+11*3.3+4*3.2+14*3.3+6*3.4+8*3.6+2.5*3.4+6*3.4+7.5*3.5+7*3.5+12.5*3.4+8*3.6+7.5*3.8+1.8*3.9+6.5*4)*0.35	m <sup>3</sup>	157.05	
				<b>RAZEM</b>	<b>157.05</b>
14	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>		
d.2	0103-03	5.5*3.6+6.8*3.5+6*3.4+5.5*3.3+3*3.2+11*3.3+4*3.2+14*3.3+6*3.4+8*3.6+2.5*3.4+6*3.4+7.5*3.5+7*3.5+12.5*3.4+8*3.6+7.5*3.8+1.8*3.9+6.5*4	m <sup>2</sup>	448.72	
				<b>RAZEM</b>	<b>448.72</b>
15	KNNR 6	Podbudowy betonowe C 1,5/2,5 gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m <sup>2</sup>		
d.2	0109-02	6.8*3.5+6*3.4+5.5*3.3+3*3.2+4*3.2+14*3.3+6*3.4+2.5*3.4+6*3.4+7*3.5+8*3.6+7.5*3.8+1.8*3.9+6.5*4	m <sup>2</sup>	295.07	
				<b>RAZEM</b>	<b>295.07</b>
16	KNNR 6	Podbudowy betonowe gr.15 cm z betonu C 12/15 pielęgnowane hydrolitem	m <sup>2</sup>		
d.2	0109-05	295.07	m <sup>2</sup>	295.07	
				<b>RAZEM</b>	<b>295.07</b>
17	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - czerwonej	m <sup>2</sup>		
d.2	0511-03	295.07	m <sup>2</sup>	295.07	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>295.07</b>
18	KNNR 6 d.2 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm - utwardzenie zjazdów na pola 5.5*3.6+11*3.3+8*3.6+7.5*3.5+12.5*3.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	153.65	
				<b>RAZEM</b>	<b>153.65</b>
19	KNR 2-31 d.2 0402-04	Ława pod krawężnik betonowa z oporem (6.8+6+5.5+3+4+14+6+2.5+6+7+8+7.5+1.8+6.5)*0.09	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	7.61	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.61</b>
20	KNR 2-31 d.2 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej - zakończenie zjazdów 6.8+6+5.5+3+4+14+6+2.5+6+7+8+7.5+1.8+6.5	m m	84.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>84.60</b>
21	KNR 2-31 d.2 0402-04	Ława pod obrzeżę betonowa z oporem (2*3.5+2*3.4+2*3.2+2*3.3+2*3.2+2*3.3+2*3.4+2*3.4+2*3.4+2*3.4+2*3.5+2*3.6+2*3.8+2*3.9+2*4)*0.05	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	4.89	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.89</b>
22	KNR 2-31 d.2 0407-04	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. 2*3.5+2*3.4+2*3.2+2*3.3+2*3.2+2*3.3+2*3.4+2*3.4+2*3.4+2*3.5+2*3.6+2*3.8+2*3.9+2*4	m m	97.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>97.80</b>
23	KNNR 1 d.2 0501-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III 123.4*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	246.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>246.80</b>
24	KNNR 1 d.2 0509-03	Brukowanie brukiem pełnym skarp,przekopów i nasypów na podsypce cementowqo - piaskowej gr. 10 cm - obrukowanie wlotów i wylotów istniejących przepustów drogowych 38*2*3.14*0.3*0.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	53.69	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.69</b>