

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z wykonaniem mapy powykonawczej inwentaryzacyjnej.		km	0.086 = 0.09		
2	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej - krawężnik stary		m	6		
3	KNR 2-31 0815-01	Rozebranie chodników,wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej		m ²	6*1.5 = 9.00		
4	KNNR 6 0802-04 krotność 2	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie		m ²	8*6 = 48.00		
5	KNR 2-31 0802-07	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. do 15 cm		m ²	554+142 = 696.00		
6	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 15 km		m ³	554*0.15+ 142*0.15+ 8*6*0.08 = 108.24		
7	KNNR 1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 10 km sam.samowyład.		m ³	554*0.3+ 142*0.3 = 208.80		
8	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV		m ²	554+142 = 696.00		
9	KNR 2-31 0109-03	Podbudowa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm		m ²	554+142 = 696.00		
10	KNNR 6 0113-02	Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm gr. 20cm		m ²	696		
11	KNR 2-31 0402-04	Ława pod ściek betonowa zwykła		m ³	66*0.063+ 18*0.063 = 5.29		
12	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - ścieki z kostki betonowej szarej gr. 8 cm		m ²	66*0.2+18* 0.2 = 16.80		
13	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej-szara		m ²	554+142- 16.8 = 679.20		
14	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeże betonowa zwykła		m ³	24*0.04 = 0.96		
15	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową		m	24		
16	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych		szt.	3		
17	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek wpustowych - kratki ściekowych.		szt.	4		
18	KNR 2-31 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o śr. 50 mm		szt.	2		
19	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. do 0.3 m ² <A7 - 2 szt.,		szt.	2		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie: