

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
	Kosztorys netto				0.00	0.00	0.00	0.00
	VAT							0.00
	Razem brutto							0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		I ETAP			
1	KNNR 5 d.1 0701-05	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV 540*0.4*0.8	m ³ m ³	 172.800	
				RAZEM	172.800
2	KNNR 5 d.1 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m 540	m m	 540.000	
				RAZEM	540.000
3	KNNR 5 d.1 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm 50	m m	 50.000	
				RAZEM	50.000
4	KNNR 5 d.1 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm 60	m m	 60.000	
				RAZEM	60.000
5	KNNR 5 d.1 0713-03	Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych 110	m m	 110.000	
				RAZEM	110.000
6	KNNR 5 d.1 0707-03	Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie 540-50-60	m m	 430.000	
				RAZEM	430.000
7	KNNR 5 d.1 0702-05	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV 540*0.4*0.8	m ³ m ³	 172.800	
				RAZEM	172.800
8	Kalkulacja d.1 własna	Zagęszczenie gruntu 172.8	m ³ m ³	 172.800	
				RAZEM	172.800
9	Kalkulacja d.1 własna	Wykonanie pomiarów zagęszczenia gruntu 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR-W 5-10 d.1 0709-01	Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg w gruncie kat.I-III 17	szt. szt.	 17.000	
				RAZEM	17.000
11	KNR 5-10 d.1 1005-10	Montaż na zamontowanym słupie opraw do lamp żarowych przez zawieszenie 17	szt. szt.	 17.000	
				RAZEM	17.000
12	KNR-W 5-10 d.1 1001-04	Montaż tabliczek bezpiecznikowych na konstrukcji 17	szt. szt.	 17.000	
				RAZEM	17.000
13	KNNR 5 d.1 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m 17	kpl.prz ew. kpl.prz ew.	 17.000	
				RAZEM	17.000
14	KNR 5-08 d.1 0611-05	Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głęb. do 1 m w gruncie kat.III 540	m m	 540.000	
				RAZEM	540.000
15	KNR 5-08 d.1 0617-02	Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka 200mm ² 17	szt. szt.	 17.000	
				RAZEM	17.000
16	KNNR 5 d.1 0605-08	Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III 17	m m	 17.000	
				RAZEM	17.000
17	Kalkulacja d.1 własna	Koszty związane z inwentaryzacją geodezyjną 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
18	Kalkulacja d.1 własna	Koszty związane z przerwą w dostawie energii 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19 d.1	KNNR 5 1301-02	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1	pomiar pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
20 d.1	KNNR 5 1302-04	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy 17	odc. odc.	17.000	
				RAZEM	17.000
21 d.1	KNNR 5 1303-03	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy) 17	pomiar pomiar	17.000	
				RAZEM	17.000
22 d.1	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 17	szt. szt.	17.000	
				RAZEM	17.000
23 d.1	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) 17	szt. szt.	17.000	
				RAZEM	17.000

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		I ETAP				
1 d.1	KNNR 5 0701-05	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV	m ³	540*0.4*0.8 = 172.800	0.00	0.00
2 d.1	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m	540	0.00	0.00
3 d.1	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm	m	50	0.00	0.00
4 d.1	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm	m	60	0.00	0.00
5 d.1	KNNR 5 0713-03	Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m	110	0.00	0.00
6 d.1	KNNR 5 0707-03	Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m	540-50-60 = 430.000	0.00	0.00
7 d.1	KNNR 5 0702-05	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV	m ³	540*0.4*0.8 = 172.800	0.00	0.00
8 d.1	Kalkulacja własna	Zagęszczenie gruntu	m ³	172.8	0.00	0.00
9 d.1	Kalkulacja własna	Wykonanie pomiarów zagęszczenia gruntu	kpl	1	0.00	0.00
10 d.1	KNR-W 5-10 0709-01	Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg w gruncie kat.I-III	szt.	17	0.00	0.00
11 d.1	KNR 5-10 1005-10	Montaż na zamontowanym słupie opraw do lamp żarowych przez zawieszenie	szt.	17	0.00	0.00
12 d.1	KNR-W 5-10 1001-04	Montaż tabliczek bezpiecznikowych na konstrukcji	szt.	17	0.00	0.00
13 d.1	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m	kpl.przew.	17	0.00	0.00
14 d.1	KNR 5-08 0611-05	Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głęb. do 1 m w gruncie kat.III	m	540	0.00	0.00
15 d.1	KNR 5-08 0617-02	Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka 200mm2	szt.	17	0.00	0.00
16 d.1	KNNR 5 0605-08	Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III	m	17	0.00	0.00
17 d.1	Kalkulacja własna	Koszty związane z inwentaryzacją geodezyjną	kpl	1	0.00	0.00
18 d.1	Kalkulacja własna	Koszty związane z przerwą w dostawie energii	kpl	1	0.00	0.00
19 d.1	KNNR 5 1301-02	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	1	0.00	0.00
20 d.1	KNNR 5 1302-04	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy	odc.	17	0.00	0.00
21 d.1	KNNR 5 1303-03	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar	17	0.00	0.00
22 d.1	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.	17	0.00	0.00
23 d.1	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.	17	0.00	0.00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł