

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Kaczkowo, gmina Rydzyna.							
1	Przygotowanie terenu pod budowę CPV 45100000-8						
1.1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych D-01.01.01						
d.1.1	1 KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg / obsługa geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza /		km	0.22		
1.2	Rozbiórka elementów dróg D-01.02.04						
d.1.2	2 KNR 2-31 0810-02(analogia)	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cem.piaskowej		m ²	122		
d.1.2	3 KNR 2-31 0801-01	Ręczne rozebranie nawierzchni z płyt betonowych "trylinka"		m ²	420		
d.1.2	4 KNR 2-31 0802-05	Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm		m ²	420		
d.1.2	5 KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej		m	95		
d.1.2	6 KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu		m ³	6.18		
d.1.2	7 KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze		m ³	133.62		
d.1.2	8 KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km wraz opłatą za składowanie		m ³	133.62		
d.1.2	9 KNR 4-04 1103-05 krot-ność 14	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km (razem 15 km) wraz z opłatą za składowanie		m ³	133.62		
2	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej CPV 45200000-9						
2.1	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych D-02.01.01						
d.2.1	10 KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km - korytowanie wraz z opłatą za składowanie		m ³	514.44		
d.2.1	11 KNR 2-01 0214-04 krot-ność 28	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV (razem 15 km)		m ³	514.44		
2.2	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, krtek ściekowych, zaworów oraz pokrywa studni kablowych D-03.02.01a						
d.2.2	12 KNR 2-31 1406-05	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych		szt.	1		
d.2.2	13 KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych		szt.	4		
d.2.2	14 KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych		szt.	6		
2.3	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża D-04.01.01						
d.2.3	15 KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV		m ²	1543.16		
2.4	Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej D-05.03.23a						
d.2.4	16 KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm - jezdnia kostka szara pod jezdnie		m ²	1193.6		
2.5	Krawężniki - ścieki D-08.01.01						
d.2.5	17 KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki i ścieki betonowa C12/15 MPa z oporem w ilości 0,09 m3/mb		m ³	39.33		
d.2.5	18 KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej		m	437		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
19 d.2. 5	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm - ściek kostka szara		m ²	87.4		
2.6 Podbudowa							
20 d.2. 6	KNNR 6 0109-03 krotność 6,9	Podbudowa z betonu cementowego o Rm=5,0 MPa gr. 15 cm - pod jezdnie - warstwa wzmacniająca podłoże gruntowe z betoniarki.		m ²	1281		
21 d.2. 6	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm		m ²	1193.6		
22 d.2. 6	KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. do 20 cm.		m ²	1193.6		
2.7 Zjazdy na posesje, chodnik							
23 d.2. 7	KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km - korytowanie wraz z opłatą za składowanie / 90% robót ziemnych/		m ³	51.12		
24 d.2. 7	KNR 2-01 0301-02	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km (kat.gr.III) /10% robót ziemnych/		m ³	5.68		
25 d.2. 7	KNR 2-01 0214-04 krotność 28	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV (razem 15 km)		m ³	56.8		
26 d.2. 7	KNNR 6 0109-01	Podbudowy betonowe gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą - beton B 5 z betoniarki.		m ²	149.46		
27 d.2. 7	KNNR 6 0109-01	Podbudowy betonowe gr.18 cm pielęgnowane piaskiem i wodą - beton B 7,5 z betoniarki.		m ²	149.46		
28 d.2. 7	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeże betonowa C12/15 MPa z oporem w ilości 0,04 m3/mb		m ³	3.63		
29 d.2. 7	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.		m	90.8		
30 d.2. 7	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm - zjazdy kostka czerwona		m ²	149.46		
31 d.2. 7	KNNR 6 0109-01	Podbudowy betonowe gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą - beton B 5 z betoniarki.		m ²	85.7		
32 d.2. 7	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm - jezdnia kostka szara pod chodnik		m ²	85.7		
2.8 Roboty wykończeniowe							
33 d.2. 8	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III		m ²	150		
2.9 Kanalizacja deszczowa							
34 d.2. 9	KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km - pod kanał deszczowy wraz z opłatą za składowanie / 90% robót ziemnych/		m ³	129.2		
35 d.2. 9	KNR 2-01 0301-02	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km (kat.gr.III) /10% robót ziemnych/		m ³	14.36		
36 d.2. 9	KNR 2-01 0214-04 krotność 28	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV (razem 15 km)		m ³	143.56		
37 d.2. 9	KNNR 4 1411-02	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm		m ³	13.37		
38 d.2. 9	KNNR 4 1308-05	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm (Rury lite o Sn>8kN/m)		m	99		
39 d.2. 9	KNNR 4 1308-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm		m	42.5		

Kosztorys ofertowy Wykonawcy

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
40 d.2. 9	KNNR 4 1413-01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. do 3m		stud.	4		
41 d.2. 9	KNNR 4 1424-02	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu		szt.	8		
42 d.2. 9	KNR 2-01 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I - wymiana gruntu z zagęszczeniem.		m ³	91.06		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie: