

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Remont parkietu w świetlicy wiejskiej
ADRES INWESTYCJI : Moraczewo
INWESTOR : Gmina Rydzyna
ADRES INWESTORA : Rydzyna 64-130 Rynek 1
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : styczeń 2016

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen :

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł
Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
styczeń 2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont parkietu drewnianego w świetlicy wiejskiej w Moraczewie					
1 Remont parkietu					
1	KNR 4-01	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego. De-	m		
d.1	0815-08	montaż i ponowny montaż istniejących listew.			
	analogia	[12.74+8.46]*2	m	42.400	
				RAZEM	42.400
2	KNR 4-01	Ocyklinowanie posadzek z deszczułek malowanych lakie-	m ²		
d.1	0816-04	rem chemoutwardzalnym			
		12.74*8.46+1.58*0.46	m ²	108.507	
				RAZEM	108.507
3		Naprawa parkietu w miejscu gdzie się rozszedł, założono	m ²		
d.1	kalk. własna	30% powierzchni.			
		[12.74*8.46+1.58*0.46]*0.3	m ²	32.552	
				RAZEM	32.552
4	KNR 19-01	Lakierowanie parkietu lakierem chemoutwardzalnym	m ²		
d.1	0912-08				
		12.74*8.46+1.58*0.46	m ²	108.507	
				RAZEM	108.507
5	TZKNBK XV	Pomalowanie listew gr.do 5 cm	m		
d.1	0441-02				
	analogia	[12.74+8.46]*2	m	42.400	
				RAZEM	42.400

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM			w a r t o s c i e l
	Kosztorys				0.00			

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Remont parkietu drewnianego w świetlicy wiejskiej w Moraczewie							
1 Remont parkietu							
1	KNR 4-01 d.1 0815-08 analogia	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego. Demontaż i ponowny montaż istniejących listew.		m	$[12.74+8.46]*2 = 42.400$	0.000	0.00
2	KNR 4-01 d.1 0816-04	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek malowanych lakierem chemoutwardzalnym		m ²	$12.74*8.46+1.58*0.46 = 108.507$	0.000	0.00
3	kalk. własna d.1	Naprawa parkietu w miejscu gdzie się rozszedł, założono 30% powierzchni.		m ²	$[12.74*8.46+1.58*0.46]*0.3 = 32.552$	0.000	0.00
4	KNR 19-01 d.1 0912-08	Lakierowanie parkietu lakierem chemoutwardzalnym		m ²	$12.74*8.46+1.58*0.46 = 108.507$	0.000	0.00
5	TZKNBK XV d.1 0441-02 analogia	Pomalowanie listew gr.do 5 cm		m	$[12.74+8.46]*2 = 42.400$	0.000	0.00

PODSUMOWANIE

	Remont parkietu
	RAZEM
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

	CAŁY KOSZTORYS
	RAZEM
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie: zero i 00/100 zł