

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Remont parkietu w hali sportowej
ADRES INWESTYCJI : Rydzyna 64-130, ul. Jana Kazimierza
INWESTOR : Gmina Rydzyna
ADRES INWESTORA : Rydzyna 64-130 Rynek 1
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : styczeń 2016

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen :

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł
Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
styczeń 2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont parkietu drewnianego					
1 Remont parkietu					
1	KNR-W 4-02	Demontaż i ponowny montaż drabinek gimnastycznych.	kpl.		
d.1	0516-01 analogia	48	kpl.	48.000	
				RAZEM	48.000
2	KNR 4-01	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego. Demontaż i ponowny montaż istniejących listew.	m		
d.1	0815-08 analogia	[24.4+44.6+2.4]*2	m	142.800	
				RAZEM	142.800
3	KNR 4-01	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek malowanych lakierem chemoutwardzalnym	m ²		
d.1	0816-04	24.4*44.6+9.2*2.4	m ²	1110.320	
				RAZEM	1110.320
4		Malowanie linii rozdzielających boiska do piłki ręcznej w kolorze niebieskim, koszykówki w kolorze czerwonym i siatkówki w kolorze białym.	kpl.		
d.1	kalk. własna	1.0	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 19-01	Lakierowanie parkietu lakierem chemoutwardzalnym	m ²		
d.1	0912-08	24.4*44.6+9.2*2.4	m ²	1110.320	
				RAZEM	1110.320
6	TZKBNBK XV	Pomalowanie listew gr.do 5 cm	m		
d.1	0441-02 analogia	[24.4+44.6+2.4]*2	m	142.800	
				RAZEM	142.800
7	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian. Odmalowanie uszkodzonych ścian po rozbiórce listew przyściennych.	m ²		
d.1	1204-02 analogia	[24.4*2+44.6+2.4*2]*0.3	m ²	29.460	
				RAZEM	29.460

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Remont parkietu drewnianego							
1 Remont parkietu							
1	KNR-W 4-02 d.1 0516-01 analogia	Demontaż i ponowny montaż drabinek gimnastycznych.		kpl.	48	0.000	0.00
2	KNR 4-01 d.1 0815-08 analogia	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego. Demontaż i ponowny montaż istniejących listew.		m	$[24.4+44.6+2.4]*2 = 142.800$	0.000	0.00
3	KNR 4-01 d.1 0816-04	Ocyklinowanie posadzek z deszczułek malowanych lakierem chemoutwardzalnym		m ²	$24.4*44.6+9.2*2.4 = 1110.320$	0.000	0.00
4	kalk. własna d.1	Malowanie linii rozdzielających boiska do piłki ręcznej w kolorze niebieskim, koszykówki w kolorze czerwonym i siatkówki w kolorze białym.		kpl.	1.0	0.000	0.00
5	KNR 19-01 d.1 0912-08	Lakierowanie parkietu lakierem chemoutwardzalnym		m ²	$24.4*44.6+9.2*2.4 = 1110.320$	0.000	0.00
6	TZKNBK XV d.1 0441-02 analogia	Pomalowanie listew gr.do 5 cm		m	$[24.4+44.6+2.4]*2 = 142.800$	0.000	0.00
7	KNR 4-01 d.1 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian. Odmalowanie uszkodzonych ścian po rozbiórce listew przyściennych.		m ²	$[24.4*2+44.6+2.4*2]*0.3 = 29.460$	0.000	0.00

PODSUMOWANIE

	Remont parkietu
	RAZEM
RAZEM	
OGÓLEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

	CAŁY KOSZTORYS
	RAZEM
RAZEM	
OGÓLEM	

Słownie: zero i 00/100 zł