

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jezdnia						
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z wykonaniem mapy powykonawczej inwentaryzacyjnej.		km	0.440 = 0.44		
2 d.1	KNR 2-31 0802-07	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. do 10 cm		m ²	440.2*4 = 1760.80		
3 d.1	KNNR 1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowyład.		m ³	440.2*5* 0.4 = 880.40		
4 d.1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni		m ²	440.2*5+ 440.2* 0.45*2 = 2597.18		
5 d.1	KNNR 6 0109-02	Podbudowy betonowe C 3/4 gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą		m ²	440.2*4 = 1760.80		
6 d.1	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm		m ²	440.2*4 = 1760.80		
7 d.1	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm - pobocza z mieszanki granitowej 0/31,5		m ²	440.2*2* 0.45 = 396.18		
8 d.1	KNNR 6 0502-03	Jezdnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem		m ²	440.2*4 = 1760.80		
9 d.1	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężnik betonowa z oporem		m ³	446*2*0.09 = 80.28		
10 d.1	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej-układane na płask		m	446*2 = 892.00		
11 d.1	KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km - odmulenie rowów przydrożnych		m ³	441*2*0.3 = 264.60		
12 d.1	KNR 2-01 0507-02	Plantowanie skarp i dna rowów - kat.gr.III przy robotach wodno-melioracyjnych		m ²	441*2* (1.1+0.9) = 1764.00		
2	Zjazdy indywidualne						
13 d.2	KNNR 1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowyład. - wykop pod zjazdy		m ³	(6.5*4+6* 4+6.5*2.7+ 5*4.1+8* 4.1+6.7* 4.1+6*3.9+ 14.5*2.4+ 18*3.4+ 7.5*3.3+8* 3+14.5* 2.5+6*3.1+ 5*2.9+5*3)* 0.35 = 140.29		
14 d.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni		m ²	(6.5*4+6* 4+6.5*2.7+ 5*4.1+8* 4.1+6.7* 4.1+6*3.9+ 14.5*2.4+ 18*3.4+ 7.5*3.3+8* 3+14.5* 2.5+6*3.1+ 5*2.9+5*3) = 400.82		
15 d.2	KNNR 6 0109-02	Podbudowy betonowe C 1,5/2,5 gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą		m ²	(6.5*4+6* 4+6.5*2.7+ 5*4.1+8* 4.1+6.7* 4.1+6*3.9+ 14.5*2.4+ 18*3.4+ 7.5*3.3+8* 3+14.5* 2.5+6*3.1+ 5*2.9+5*3) = 400.82		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
16 d.2	KNNR 6 0109-05	Podbudowy betonowe gr.15 cm z betonu C 12/15 pielęgnowane hydrolitem		m ²	(6.5*4+6*4+6.5*2.7+5*4.1+8*4.1+6.7*4.1+6*3.9+14.5*2.4+18*3.4+7.5*3.3+8*3+14.5*2.5+6*3.1+5*2.9+5*3) = 400.82		
17 d.2	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - czerwonej		m ²	400.82		
18 d.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężnik betonowa z oporem		m ³	(6.5+6+6.5+5+8+6.7+6+14.5+18+7.5+8+14.5+6+5+5)*0.09 = 11.09		
19 d.2	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej - zakończenie zjazdów		m	(6.5+6+6.5+5+8+6.7+6+14.5+18+7.5+8+14.5+6+5+5) = 123.20		
20 d.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeżę betonowa z oporem		m ³	(2*4+2*4+2*2.7+2*4.1+2*4.1+2*3.9+2*2.4+2*3.4+2*3.3+2*3+2*2.5+2*3.1+2*2.9+2*3)*0.05 = 5.05		
21 d.2	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.		m	(2*4+2*4+2*2.7+2*4.1+2*4.1+2*3.9+2*2.4+2*3.4+2*3.3+2*3+2*2.5+2*3.1+2*2.9+2*3) = 101.00		
22 d.2	KNNR 1 0501-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III		m ²	123.4*2 = 246.80		
23 d.2	KNNR 1 0509-03	Brukowanie brukiem polnym skarp,przekopów i nasypów na podsypce cementowqo - piaskowej gr. 10 cm - obrukowanie wlotów i wylotów istniejących przepustów drogowych		m ²	30*2*3.14*0.3*0.75 = 42.39		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie: