

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nawierzchnie						
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym		km	0.155		
2 d.1	KNR 2-31 0802-07	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm		m ²	155*4.5 = 697.500		
3 d.1	KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km		m ³	(155*4.5+ 6*1.8+6* 2.6+4.5* 2.4+6*2.2+ 6*2.6+8* 2.2+5*2.3+ 4*3.9+6* 1.7)*0.43 = 351.912		
4 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni i chodnika w gruncie kat. I-IV		m ²	(155*4.5+ 6*1.8+6* 2.6+4.5* 2.4+6*2.2+ 6*2.6+8* 2.2+5*2.3+ 4*3.9+6* 1.7) = 818.400		
5 d.1	KNR 2-31 0109-03	Podbudowa betonowa bez dylatacji Rm=5,00 MPa-grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - pod jezdnie		m ²	(155*4.5+ 6*1.8+6* 2.6+4.5* 2.4+6*2.2+ 6*2.6+8* 2.2+5*2.3+ 4*3.9+6* 1.7) = 818.400		
6 d.1	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm		m ²	(155*4.0+ 6*1.8+6* 2.6+4.5* 2.4+6*2.2+ 6*2.6+8* 2.2+5*2.3+ 4*3.9+6* 1.7) = 740.900		
7 d.1	KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu do 20 cm		m ²	(155*4.0+ 6*1.8+6* 2.6+4.5* 2.4+6*2.2+ 6*2.6+8* 2.2+5*2.3+ 4*3.9+6* 1.7) = 740.900		
8 d.1	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem		m ²	(155*4.0+ 6*1.8+6* 2.6+4.5* 2.4+6*2.2+ 6*2.6+8* 2.2+5*2.3+ 4*3.9+6* 1.7) = 740.900		
9 d.1	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszank mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścierna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm		m ²	(155*4.0+ 6*1.8+6* 2.6+4.5* 2.4+6*2.2+ 6*2.6+8* 2.2+5*2.3+ 4*3.9+6* 1.7) = 740.900		

Kosztorys ofertowy Wykonawcy

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
10 d.1	KNR 2-31 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu do 5 cm		m ²	(155*4.0+ 6*1.8+6* 2.6+4.5* 2.4+6*2.2+ 6*2.6+8* 2.2+5*2.3+ 4*3.9+6* 1.7) = 740.900		
11 d.1	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki, betonowa z oporem		m ³	[155*2-(6+ 6+4.5+6+ 6+8+5+4+ 6)+2*1.8+ 2*2.6+2* 2.4+2*2.2+ 2*2.6+2* 2.2+2*2.3+ 2*3.9+2*1]* 0.0675 = 20.284		
12 d.1	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe układane na płask o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej		m	[155*2-(6+ 6+4.5+6+ 6+8+5+4+ 6)+2*1.8+ 2*2.6+2* 2.4+2*2.2+ 2*2.6+2* 2.2+2*2.3+ 2*3.9+2*1] = 300.500		
13 d.1	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III		m ²	155*0.75*2 = 232.500		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie: