

**FORMULARZ CENOWY  
KOSZTORYSU OFERTOWEGO**

Przebudowa przepustu drogowego  
na Rowie Rydzyskim  
w ciągu drogi wewnętrznej ul. Przemysłowa w Rydzynie

Lp.	CPV	SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>							
1	45110000-1	D - 01.02.04	Rozebranie murów przyczółków i sklepienia przepustu z cegły poniżej terenu na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	13,22		
2	45110000-1	D - 01.02.04	Rozebranie nawierzchni dna przepustu z brukowca gr. 16-20 cm ręcznie	m2	17,50		
3	45110000-1	D - 01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m3	16,72		
<b>II. ROBOTY ZIEMNE</b>							
4	45111000-8	D - 02.01.01	Wykopy jamiste o głęb. do 3.0 m wykonane na odkład koparkami podsiębiernymi w gr. kat.III. (wykop pod budowę nowego przepustu)	m3	206,86		
5	45111000-8	D - 02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi w gr. kat.III z transp.urobku na odległ. do 1 km sam.samowyład. (przywiezienie gruntu o kontrolowanym uziarnieniu)	m3	140,90		
6	45111000-8	D - 02.01.01	Mechaniczne i ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli inżynierskich przy wys. zasypania do 4 m wraz z dostarczeniem i zagęszczeniem gruntu kat. II-IV w tym: - wykonanie fundamentu z pospółki grub. 35 cm = (3.98+4.68)*0.35*0.5*21.0= 31.83 m3 - zasypanie przepustu pospółką o kontrolowanym uziarnieniu = (4.68*2.64-3.14*1.4*1.4)*(14.18*0.5+21.0*0.5)= 109.07 m3 - zasypanie przepustu gruntem z wykopu wraz z wykonaniem nasypu = 271.45-31.83-109.07 =130.55 m3	m3	271,45		
7	45111000-8	D - 02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi w gr.kat. III z transp.urobku na odl. do 1 km sam.samowyład. (odwiezienie nadmiaru gruntu).	m3	76,31		
8	45111000-8	D - 02.01.02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gr. I-IV) - do 10 km.	m3	217,21		
<b>III. BUDOWA PRZEPUSTU</b>							
9	45230000-8	D - 03.01.01	Wykonanie kanału odprowadzającego wodę bieżącą na czas budowy nowego przepustu - roboty ziemne ręczne	szt. bud.	1,00		
10	45230000-8	D - 03.01.01	Odwodnienie wykopu fundamentowego przez pompowanie wody	szt. bud.	1,00		
11	45230000-8	D - 03.01.01	Budowa przepustu z rur stalowych spiralnie karbowanych o śr. 2.8 m (3.48 x 2.21 m) typu "HELKOR PA" z montażem 4 odcinków 6,0+6,0+6,0+3.8 m połączonych 3 złączkami. Rury dostarczy Zamawiający.	m	21,80		
<b>IV. POBUDOWA</b>							
12	45233226-9	D - 04.01.01	Koryta wykonywane ręcznie gł. 10 cm w gruncie kat I-II na całej szerokości jezdni wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża.	m2	58,16		
13	45233226-9	D - 04.02.01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr. 10 cm	m2	58,16		
14	45233226-9	D - 05.03.04	Podbudowy betonowe grub. 22 cm pod nawierzchnię drogową nad przepustem - pielęgnowane piaskiem i wodą	m2	58,16		
<b>V. ELEMENTY ULIC</b>							
15	45233226-9	D - 08.03.01	Podbudowy betonowe pod obrzeża gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą.	m2	6,57		

Lp.	CPV	SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8
16	45233226-9	D - 08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	32,85		
			<b>VI. NAWIERZCHNIA</b>				
17	45233226-9	D - 05.03.23	Nawierzchnia drogi nad przepustem z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	58,16		
			<b>VII. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>				
18	45112700-1	D - 06.01.01	Brukowanie dna rowu melioracyjnego na wlotach do przepustu brukowcem bez podsypki.	m2	21,00		
19	45112700-1	D - 06.01.01	Brukowanie skarp rowów przy przepuście betonową kostką brukową grub. 8 cm na podsypce z zaprawy cementowo - piaskowej 1:4 w obramowaniu z obrzeży betonowych 100x30x8 cm	m2	5,78		
20	45112700-1	D - 06.01.01	Darniowanie krawędzi skarp z humusem pasami darniny o szer 30-40 cm	m2	10,47		
21	45112700-1	D - 06.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm.	m2	160,00		
22	45112700-1	D - 06.01.01	Plantowanie poboczy w gruntach kat.I-III	m2	8,78		
23	45112700-1	D - 06.04.01	Ręczne usuwanie namułu z cieków z wyprofilowaniem skarp i dna szer 40 cm wzdłuż rowu melioracyjnego i rowów przydrożnych po 20 m.	m	212,00		
						RAZEM	
						VAT	%
						OGÓŁEM	